Slijkakker

Kerkeweg

Zigge

Monniksmouw

Koksgoedweg

welput beton
hh. 13.60+
deksel vervangen
door roosterdeksel

trapfrezen aansluiting

trapfrezen aansluiting

trapfrezen aansluiting

## legenda

- werkgrens
- 13.75+ indicatieve aanleghoogte in meters t.o.v. NAP
- aanbrengen IT trottoirkolk
- aanbrengen IT straatkolk
- aanbrengen PPc kolkaansluitleiding 125 mm, SN8, kleur bruin
- aanbrengen PPc duiker 315 mm, SN8
- op hoogte brengen putafdekking DWA
- op hoogte brengen putafdekking HWA
- aanbrengen opsluitbanden 100x200x1000 mm, kleur grijs stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton
- aanbrengen opsluitbanden 120x250x1000 mm, kleur grijs stellen met schraal beton op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton
- aanbrengen 3 strekkagen straatbaksteen, rood/bruin, dikformaat 90, stellen op fundering van schraal beton
- aanbrengen asfaltverharding
- aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
- aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, elleboogverband, kleur rood/bruin
- aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, keperverband, kleur rood/bruin
- aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, halfsteensverband, kleur rood/bruin
- aanbrengen parkeervakmarkering, Portugees graniet 130x130x90 mm, aanbrengen om de hele steen
- aanbrengen grasbetonstenen, 400x600x120 mm, met gladde bovenkant
- aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, keperverband, kleur rood/bruin
- aanbrengen heikwerk van inlands eiken
- inzaaien gras t.p.v. infiltratiegreppels
- inzaaien gras t.p.v. bermen
- aanbrengen split 2/6mm, crèmekleur
- aanbrengen afzetpaal
- haag (door derden)
- wortelscherm, 1.50m hoog
- wortelgeleidescherm, 0.60m hoog
- nieuwe boom (door derden)
- handhaven bestaande boom
- nutsstrace
- lichtmast (door derden)

## opmerkingen

alle maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. NAP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D | | | | |
| C | | | | |
| B | | | | |
| A | | | | |
| Wijz. | Gec. | Acc. | Datum | Omschrijving |

Opdrachtgever: **gemeente Doetinchem**

afdeling Fysieke Ontwikkeling
Ingenieursbureau

Project: Wehl Heideslag Koksgoed
Woonrijp maken fase 2

Onderdeel: Verhardingstekening

Status: NOTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Basisnummer | 115 | Schaal | 1 : 200 |
| Bladnummer | 3/5 | Formaat | A0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Getekend | AP | 01-07-15 | | | |
| Gecontroleerd | MD | 01-07-15 | Projectnummer | 90115 | |
| Accoord | AG | 01-07-15 | Tekeningnummer | IB3103-022 | |

[gD]

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem
Postadres: Raadhuisstraat 2, Postbus 9020, 7000 MA Doetinchem
Telefoon (0314) 37 73 77 Fax (0314) 34 34 01 E-mail: gemeente@doetinchem.nl

N:\IB\Projecten\Heideslag\Woonrijp fase 2\Notat\IB3103-021.dwg